



  
**Tipp!**

# weber mobil & weber niv 50

Livellamento in tempo record grazie al nostro sistema completo!



Con il nostro **weber mobil** forniamo **weber niv 50** direttamente sul cantiere, dove la miscelazione avviene in loco. Naturalmente il Weber dispone di un'alimentazione elettrica propria.



Grazie al nostro sistema completo (tubi flessibili inclusi) l'autolivellante può essere pompato direttamente sulle superfici da livellare.

**Sottofondi:** Calcestruzzo o cemento, strati di separazione, legno (tavolati), strati isolanti o piastrelle.



Con il nostro **weber mobil** incrementate la vostra resa con uno sforzo notevolmente inferiore – e risparmiate costi per l'attrezzatura da cantiere.

**La quantità giusta, al momento giusto, al posto giusto!**



La base per un risultato impeccabile è la preparazione del sottofondo. A tale scopo, osservare la scheda prodotto.

La scelta giusta – fornito e pompato direttamente da **weber mobil**

| Presupposti in cantiere           |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Accesso                           | 10x2.5x4 m (lunghezza x L x H)     |
| Carico                            | massimo della strada 26 tonnellate |
| Distanza di pompaggio             | ca. 100 m                          |
| Altezza di pompaggio              | ca. 25 m                           |
| Distanza dall'allacciamento acqua | ca. 100 m                          |
| Pressione acqua                   | min. 4 bar                         |
| Allacciamenti elettrici           | integrati nel <b>weber mobil</b>   |

| Preparazione cantiere                               |   |
|---|---|
| Sottofondo  | portante, pulito ed imprimito (ad es. sabbiato con <b>weber grund rapid</b> o <b>weber.prim 807</b> )   |
| Resistenza alla trazione minima del sottofondo      | >1 N/mm <sup>2</sup>  |
| Preparazione in cantiere                            | ad es. <b>weber RS 8-50</b> , <b>Profilo di dilatazione per giunti DSD</b> , <b>Piede di livellamento weber.floor</b>   |
| Messa a disposizione di una possibilità di lavaggio | ideale è un barile da 200 litri (come minimo 4 secchi da 20 litri)  |
| Altro   | Per il pompaggio sono necessari almeno 4 operai muniti di scarpe chiodate o stivali di gomma.<br>A seconda delle dimensioni dell'immobile: è necessario 1 aiutante per il macchinista |

## La nostra offerta per voi

Vi forniamo il nostro autolivellante **weber niv 50** direttamente in cantiere fatturando al vostro rivenditore di fiducia (consegna fino a 10 tonnellate in sacchi).

Grazie all'impiego del **weber mobil** ci è possibile ritirare il materiale ordinato non messo in opera. Viene messo in fattura unicamente il materiale miscelato e pompato.

Per l'organizzazione necessitiamo di un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, premettendo che il veicolo sia disponibile. Il termine definitivo viene confermato per iscritto.

### Queste sono le informazioni che necessitiamo:

- Immobile (nome e descrizione)
- Indirizzo (via, NPA, località)
- Persona di contatto e numero di telefono (per avviso telefonico)
- Quantità
- Data di consegna desiderata
- Ora (inizio pompaggio)
- Rivenditore di vostra scelta (per la fatturazione)

*Per chiarimenti inerenti i tipi di sottofondo o casi particolari, siete pregati di contattare il nostro team di consulenti tecnici o il nostro tecnico addetto all'applicazione.*

Per ulteriori informazioni e indicazioni visitate il nostro sito web:  
[www.ch.weber](http://www.ch.weber)

Edizione 01/2020